

## Procedura negoziata per la fornitura di due autobus a pianale rialzato classe II di 8.40 m ( $\pm 15$ cm) di lunghezza

Al fine dell'attribuzioni dei punteggi relativi alla voce “*Facilità d'accesso agli organi meccanici, elettrici e di carrozzeria*” verranno valutati i seguenti punti. L'elenco non è da considerarsi esaustivo ma potrà essere integrato dalla commissione tecnica.

1. Accessibilità indicatori di linea;
2. Facilità di ispezione scambiatori di calore;
3. Facilità di intervento per apertura manuale rampa elettrica;
4. Facilità di accesso organi di regolazione ed inizializzazione porte;
5. Accessibilità per controlli e rabbocchi e visibilità dei livelli di riempimento. Verranno considerate positivamente soluzioni che permettano i rabbocchi senza apertura del portellone;
6. Accessibilità componenti vano motore;
7. Sistemazione ed accessibilità degli organi ausiliari: compressore, alternatore, filtro decantatore, ecc.;
8. Accessibilità serbatoi aria;
9. Accessibilità estintori impianto estinguente automatico;
10. Accessibilità delle apparecchiature dell'impianto elettrico e delle centraline;
11. Accessibilità testata anteriore: ai gruppi ottici anteriori e posteriori, alla scatola sterzo, al gruppo pedaliera, ai meccanismi di comando dei tergicristalli e relativo serbatoio, accesso al dispositivo di traino, al pulsante di apertura porta anteriore, ecc.;
12. Accessibilità agli attacchi presa aria compressa impianto pneumatico;
13. Accessibilità vano batterie;
14. Accessibilità preriscaldatore;
15. Accessibilità dispositivo di traino posteriore;
16. Accessibilità per le operazioni di manutenzione dalle botole interne anche in relazione al comfort ed alla sicurezza dei passeggeri.

In particolare, si chiede di dichiarare i tempi di intervento e relativi metodi per le seguenti lavorazioni:

- Stacco/riattacco alternatore/i
- Stacco/riattacco motorino avviamento
- Stacco/riattacco compressore impianto pneumatico
- Stacco/riattacco turbina
- Stacco/riattacco ammortizzatori anteriore e posteriori
- Pulizia completa pacco radiatori
- Sostituzione cinghie (alternatore e compressore aria condizionata)
- Sostituzione essiccatore e valvola protezione serbatoi aria

Si valuterà anche la disponibilità di spazi per l'installazione delle apparecchiature dell'impianto AVM, radio, videosorveglianza, conta passeggeri, info utenza e Wi-Fi. Verificare gli spazi sulla base delle indicazioni fornite nell'offerta tecnica.

